## Zeichenerklärung

### Allgemein:

- Gewässerabstandslinie 5m Keine Maßnahmen im Gewässerrandstreifen
- Grenze Titel Landschaftspark
- Grenze Titel Wohnumfeld
- Bearbeitungsgrenze Bauabschnitt 2, Teilbereich 2
- Parzellengrenze
- Höhenlinien Planung
- 147,35 Höhen Bestand
- 148,24 Höhen Planung
- 2,0 % Gefälle Entwässerung
- Aug. A / 55 Aufbaustempel
- DT / 310 Detailverweis

### Beläge (vgl. *Regelaufbauten*):

- Asp. A / 55 Asphaltfläche Containerstandort, befahrbar
- WgR / 45 wassergebundene Wegedecke, befahrbar
- WgR / 40 wassergebundene Wegedecke, begehbar
- GK / 40 Kleinsteinpflaster, Granit, begehbar
- RFF / 45 Rasenfugenpflaster linear, befahrbar
- BR / 45 Designbetonoroßflächenplatten Besenstrich grob rau, bewehrt
- BGH / 40 Betonplatten sandgestrahlt, begehbar
- SG / 35 Sandstein Großsteinpflaster, Bestandsmaterial, wiedereinbauen, begehbar

### Einfassungen (vgl. *Belagsübergänge*):

- Betonbord B/H/L 10/30/100 [TB = Tiefbord]
- Stahlbandeinfassung, feuerverzinkt, SB Höhe /Stärke in mm
- Betonplatten 100x50x14 cm/ Betonelemente 100x50x50 cm, Vorderkante gefast 50 mm, Sichtbeton grau

Sonderplatten (vgl. *Detail 309-310*):

- PGp→ Passstein Großformatbetonplatte
- GGp→ Gefällewechselstein Großformatbetonplatte
- PBe→ Passstein Betonelement, Höhen variabel
- PBp→ Passstein Betonplatten, H 14 cm

### Entwässerung:

Nachrichtliche Übernahme ext. Leitungsplanung:

- Schmutzwasser-Schacht
- Trinkwasser-Schacht
- Schacht Bestand
- Hydrant mit Schieberm

### Vegetation (s. *Regelaufbauten und Pflanzliste*):

- Staud. / 40 Stauden-/ Strauchpflanzungen vgl. *Pflanzlisten/ -pläne*
- GU / 50 Gehölzuntersaat
- AS / 10 Ansaat Schattsaum
- RSF2 / 45 Ansaat RSM 5.1 Parkplatzrasen
- HSF / 10 Saatmischung Hochstauenflur (vorwiegend Uferzone Mühlbach)
- FW / 10 Saatmischung Frischwiese
- Mulde / 35 Muldensohle Saatmischung Frischwiese/ Pflanzung Stauden und Sträucher vgl. *Pflanzlisten/ -pläne*

Gehölz Bestand (Erhalt)

Baumneupflanzung (vgl. *Detail 325-327, Pflanzlisten*):

| | |
|---|---|
| *Acer c.* | *Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn)* |
| *Alnus g.* | *Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)* |
| *Alnus g. La.* | *Alnus glutinosa 'Laciniata' (Schlitzblättrige Schwarz-Erle)* |
| *Alnus g. Imp.* | *Alnus glutinosa 'Imperialis' (Kaisererle)* |
| *Prunus a.* | *Prunus avium (Vogel-Kirsche)* |

*Hinweis: zusätzliche Pflanzung von Großgehölzen nach Festlegung vor Ort!*

Strauchpflanzung Solitär (vgl. *Pflanzlisten*):

| | |
|---|---|
| *SaPuNa* | *Salix purpurea 'Nana'* |

### Einbauten:

- Parkbank mit Arm- und Rückenlehne, auf Pflasterfläche Kleinsteinpflaster Granit vgl. *Detail 313*
- Abfallsammler, vgl. *Detail 311*
- Hundekotbeutelspender zur Montage an Leuchtenmast, vgl. *Detail 311*
- Standort Leuchte, Ausführung separater AN
- Spielehaus vgl. *Detail 314*
- Balancierelement Plankenweg vgl. *Detail 314*
- Treppe Betonblockstufen vgl. *Detail 318*
- Balancierpfad aus Findlingen und aufgestellten Robinienhölzern vgl. *Detail 315*
- Übergang aus Trittsteinen Beton vgl. *Detail 318*
- Stützmauern Winkelstützen vgl. *Detail 319*
- Balancierelement Schwebende Hölzer vgl. *Detail 314*

Alle Maße und Höhenangaben sind vor Ort zu prüfen!
Auftretende Abweichungen sind mit AG (BL) abzustimmen.

| INDEX | INHALT | DATUM | GEZ. |
|---|---|---|---|
| A | Entfall Basketballkorb | 25.04.24 | aw |

BAUVORHABEN

**Landschaftspark Mühlbach und Wohnumfeld Illenauwiesen Achern**
Bauabschnitt 2, Teilbereich 2

LEISTUNGSPHASE

Ausführungsplanung

AUFTRAGGEBER

**Stadt Achern**
Illenauer Allee 73
77855 Achern

ARCHITEKT

FACHPLANER

Ausschreibungsunterlage

PLANINHALT

Lageplan

PLAN-NR:

ARP_BA2-2_5_LP_102a

| MASSSTAB | FORMAT |
|---|---|
| 1:200 | DIN A0 |
| **DATUM** | **GEZEICHNET** |
| 25.4.24 | AW / KR / CG |